Słup S1P.2
Skala 1:20
Liczba elementów: 3





5-5





4-4





3-3





2-2



1-1





Beton C25/30 W8
Chudy beton C12/15
Stal zbrojeniowa AIIIN (B500SP)
Stal profilowa S355

±0,00 = 307.70m n.p.m.

Poz.	Stal # A-IIIN	Długość (mm)	Liczba w elemencie	Liczba elementów	Liczba ogółem	Długość łączna (m) A-IIIN # 6	# 8	# 16
64	8	940	11	3	33		31,02	
65	6	580	2	3	6	3,48		
66	16	3670	2	3	6			22,02
67	16	4000	11	3	33			132,00
68	8	1740	28	3	84		146,16	
69	16	5050	2	3	6			30,30
70	16	2030	4	3	12			24,36
71	8	1460	28	3	84		122,64	
72	8	1670	8	3	24		40,08	
73	16	5050	11	3	33			166,65
74	8	1420	8	3	24		34,08	
Długość wg średnic (m)						3,48	373,98	375,33
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,22	0,40	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)						0,77	147,72	593,02
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						741,52		
Ogółem (kg)						741,52		

Uwagi:
1) Rozpatrywać łącznie z p.t. architektury oraz projektami branżowymi.
2) Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym projektu oraz rysunkami powiązanymi.
3) Wymiary sprawdzić na budowie.
4) Podczas wykonywania robót ziemnych i fundamentowych wymagany jest stały nadzór geotechniczny.
5) Zasady kształtowania zbrojenia (w tym łączenia i kotwienia) należy przestrzegać zgodnie z normą PN-B-03264:2002. Należy przyjąć minimalne długości zakładów dla prętów: #10 la=40cm, #12 la=50cm, #16 la=65cm

Połączenie słupa z dźwigarem



UWAGA: kotwy wydane na rys II-13K

Poz.	Wymiary (mm)	Długość (mm)	Masa (kg)	Liczba	Masa całkowita (kg)
bl.1	25x260	300	15,6	6	94
bl.3	25x20	280	1,12	12	13
SUMA					107

PROJEKT WYKONAWCZY	Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 013 436 99 12	
	Temat:	**"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MICHALICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MIEJSCU PIASTOWYM O BUDYNEK HALI SPORTOWEJ ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ "**	
	Inwestor:	Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła w Markach Al. M. J. Piłsudskiego 248 / 252 , 05-261 Marki	Rok 2019
	Adres:	Miejsce Piastowa, dz Nr. 1284 / 1 ; 1284 / 3 ; 1284 / 4	SKALA 1:20
	Temat rysunku:	**ZBROJENIE SŁUPÓW S1P.2**	
	Branża:	architektoniczno - budowlana	Podpis: / NR RYS.
	Projektant :	**mgr inż. Oktawian Woźniak** specjalność konstr. budowlana (upr. Nr 81/91)	
	Sprawdzający:	**mgr inż. Paweł Parylak** specjalność konstr. budowlana upr. Nr PDK/0177/POOK/12	**II-5.8K**
	Asystent projektanta :	**mgr inż. Iwona Więcek** specjalność konstr. budowlana	